

СМЕТА

Смета расходов на ремонт дорожного покрытия в ТСН "КП "Аксаково""

Номер по порядку	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Выполнено работ		
			Количество	Цена работ за ед.измер., руб	ВСЕГО стоимость без НДС, руб.
<b>1.Асфальтирование</b>					
1.1.	Нарезка швов алмазным диском	мп	324	180,00	58 320,00
1.2.	Розлив битумной эмульсии с применением автогудронатора	м <sup>2</sup>	14282,00	15,00	214 230,00
1.3.	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси маркой МБ-2/МВ-3 , толщина слоя 5см	м <sup>2</sup>	14282,00	650,00	9 283 300,00
1.4.	Поднятие существующего колодца	шт	98,00	3700,00	362 600,00
<b>2.Бордюры</b>					
2.1.	Установка дорожного бордюрного камня с устройством песчанной подушки и устройством песчаных замков, с последующим восстановлением прибордюрной зоны с уплотнением (без стоимости бортового камня)	мп	2120	890,00	1 886 800,00
2.2.	Бордюрный камень	шт	1080	240,00	259 200,00
<b>3. Спец. Техника</b>					
3.1.	Срец техника Jcb	смена	12	12500,00	150 000,00
3.2.	Приминение дорожного катка	смена	4	10000,00	40 000,00
<b>4.Вывоз мусора</b>					
4.1.	Вывоз мусора	м <sup>3</sup>	107	700,00	74 900,00
<b>ИТОГО без НДС:</b>					<b>12 329 350,00</b>

Стоимость работ и материалов по ремонту работ составляет: **12 329 350,00 руб.**

Срок производства работ: **20-40 рабочих дня при благоприятных погодных условиях**

Расчет на 1 участок (кадастровый номер)  $12\,329\,350,00 / 146 = 84\,447,60$